



REFERENZOBJEKT UMSETZUNG ZONE 30 OENSINGEN

OBJEKT:

Gemeinde Oensingen

AUSGEFÜHRTE ARBEITEN:

Herstellen von Stelen (Pulverbeschichtet), Ständer und Rahmen inkl. Signale und deren Montage an rund 30 Standorten.

Demarkieren wegen neuer Verkehrsführung, Markieren von Zoneeingängen, Rechtsvortritten, Parkplätzen, Tempolimiten, usw.

AUSFÜHRUNGSZEITRAUM:

August bis Oktober 2015

WESENTLICHE ARBEITEN:

Montieren von Stelen auf bauseitig versetzten Betonquader, Stellen und Ausrichten der Signale (Parkier- / Zonenreglement)

Demarkierungsarbeiten und Markierungsarbeiten in Kaltplastik

BESONDERHEITEN IM ZUGE DER AUSFÜHRUNG:

Die Arbeiten mussten während dem laufenden Personen- und Fahrzeugverkehr ausgeführt werden.

ANSPRECHPERSON:

Bauherr: Gemeinde Oensingen

